

分项报价表



采购编号: GPCGD212201HT071F

项目名称: 广东省惠州监狱罪犯生活设施(伙房无刀化无水化)改造项目

包号: 1

投标人名称: 广东庆仁实业有限公司



货币及单位: 人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|----|-----------|---|-----|----|--------------|--------|------|-----------|
| 1-1 | 1 | A 烹饪间更换炒炉 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 1(项) | 0.00 |
| 1-1 | 2 | 炊用燃气大锅灶 | 1、炉面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板,水围、炉围及炉身、背板、前板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板制作;整体炉面无渗漏,炉面无空鼓现象;底架:4 号等边角铁及 3mm 黑铁板焊接组成,要经热镀锌防锈处理;不锈钢板须具有 GB4806.9-2016 食品安全国家标准检测报告,提供产品证明文件复印件加盖公章。2、炉头火位:一体式铸铁炉膛,升温快,余热高,节能环保。代替传统砌耐火砖结火位。环保预混炉头,超静音设计,燃烧噪音小于 65dB,铸铁圈组成;炉膛内采用 优质高级耐火棉隔热;热负荷(发热量):2×48KW(2×41280KCal/h)燃烧充分;烟气中 CO(一氧化碳)含量 ≤0.05%(a=1)。长明火种点火,开关主火时不发生熄火。3、管道及炉脚接头、气掣、安全制、活动水龙头、水制、火种制、热水尾、酱料板,摇摆水龙头,去水槽,等辅助设备。4、炉灶须安装燃气燃烧器自动保护装置控制器,联动操作的自动脉冲电子点火,自动熄火保护装置联动,意外熄火 1 秒钟内自动关闭天然气阀门。提供意外熄火 1 秒钟内自动关闭气阀证明文件,提供具备相关资质的第三方检测机构出具的检测报告。5、炉脚用 φ50mm 及 M24 调节螺丝组成。炉头独立配置风机 750W 及风机开关。6、须提供第三方检测机构出具的商用燃气灶具能源效率(能效等级为 1 级)的检测报告复印件及“中国能效标识网”备案公告查询信息截图。7、炊用燃气大锅灶符合 CJ/T 392-2012 GB 30531-2014 要求,提供具备相关资质的第三方检测机构出具的检测报告。外形尺寸:≥2400X1450X1250mm(φ1000 锅) | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 16,500 | 3(台) | 49,500.00 |
| 1-1 | 3 | 商用电热蒸柜 | 1、外壳及内胆采用食品级 SUS304#1.5mm 不锈钢板焊接,涉及食品接触,供应商须提供省级以上 304# 不锈钢板 1.5mm 厚 CNAS 检测报告,不锈钢板检测内容化学成分碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、厚度须全部符合、检测项目符合要求,提供相关分析报告复印件,须同时加 | 昌和 | 广东 | 中山昌和宝厨设备有限公司 | 12,500 | 4(台) | 50,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|--|-----|----|------------|-------|-------|----------|
| | | | <p>盖公章，否则无效。</p> <p>2. 双层标注</p> <p>1 4 1 B 环保阻燃聚氨酯发泡，其密度高保温性能好，食品级无异味密封胶边，保温效果更好，可在-18度气温下可保温</p> <p>2 小时。3. 冲压型不锈钢 1.2 mm 厚托条，上下位置间隙为 80 mm。???</p> <p>4. 蒸柜底采用 304#1.5 mm 厚不锈钢板，平整，无变形，内腔底部不能内陷、卫生无死角。</p> <p>5. 不锈钢发热管须符合GB 4806.9-2016。6. 不锈钢自动进水浮球阀符合GB 4806.9-2016。7. 多功能温控探头控制电路自动系统，S 30408，不锈钢温控探头符合 GB 4806.9-2016。</p> <p>8. 温度电脑数码LED 显示、触碰式火力开关，智能控制系统，恒功率输出，380V-50Hz 三相四线制，额定功率达到标称值的 90%~110%；加热速度快，无噪音、无污染、省能源，绿色环保。无明火燃烧、无废气排放、无化学泄漏，多重保护装置，安全可靠。防辐射全不锈钢结构设计。炉脚用Φ50 mm 及M 2.4 调节螺丝组成。9. 可以放 5 个 304 不锈钢 600*400*4.8 mm 蒸饭盘。????????????? 10. 产品具有第三方的检测报告，检测依据符合 GB 4706.1-2005, GB 4706.34-2008, GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2016 需提供具备相关资质的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>11. 电功率: 2 x 24 KW / 380 V 三相四线 12. 外形尺寸: ≥1650 x 1250 x 1800 mm</p> | | | | | | |
| 1-1 | 4 | 洗物池（洗刷台）（配件） | <p>单星 1200*700*95" 1、采用 304# 不锈钢磨砂板材；2、面板厚 1.5 mm，星盆及其它板厚 1.2 mm；3、设 2 寸不锈钢去水咀及溢水口；4、Φ 51 mm 不锈钢通脚，下加可调式弹脚；5、台面隔板能承受 450 kg 载荷，其变形量应小于 1 mm。产品在 550 N 水平集中力作用下，框架的变形量应小于 3 mm，去除作用力后，框架的变形量应小于 1 mm。产品 外观符合 GB / T 38160-2019 5.2，具备相关资质的第三方检测机构出具的检测报告。6、外形尺寸: ≥单星 1200*700*950 mm" 0 mm</p> | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 1,500 | 4(台) | 6,000.00 |
| 1-1 | 5 | 不锈钢后封板（配件） | <p>1. 采用 1.5 mm 厚优质 304# 磨砂不锈钢板，涉及地面不锈钢板厚度及食品接触，须提供 1.5 厚 SUS304 不锈钢板符合 GB / T 3280-2015、QB / T 11170-2008 标准。碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、厚度全部合格的第三方检测报告复印件加盖公章。外形尺寸: ≥ 36000 x 10x 2000 mm</p> | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 200 | 36(米) | 7,200.00 |
| 1-1 | 6 | B 烹饪间煤气接驳及抽排新风系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 1(项) | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|-----|----|--------------|--------|--------|-----------|
| 1-1 | 7 | 环保烟罩（配件） | <p>1. 采用 1.5mm 厚优质 304# 磨砂不锈钢板，其化学成分含 ni (%) 大于 8.00。2. 接驳口烧满焊连接，边缘成双折迭边设计，烟罩两侧为双壁结构。可调节通风法。兰接驳阀，烟罩底部风阀调节设计，可调节风量，活动前补鲜风盖板，鲜风舱隔热设计，配 304 不锈钢烟罩网。3. 烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽，油槽底面设有 15mm 的高度差，每节烟罩配有活动双折迭把手接油盆隔热、散热、防潮、防尘电器检修舱设计，可兼容消防系统的安装。4. 不锈钢制造防漏光，二合一双层油烟网。内外油网自锁功能，设有油脂去除通道。处理效率≥96%，净化后油烟排放浓度≤0.5mg/M³。不锈钢油烟网及防水烟罩防爆灯采用 304# 1.5mm 不锈钢板制作。5. 依据 GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》提供具备相关资质的第三方检测机构出具的检测报告。6. 外形尺寸：≥1200*400*600mm。</p> | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 3,000 | 12(米) | 36,000.00 |
| 1-1 | 8 | 不锈钢抽油烟风管（配件） | <p>1. 采用 304# 1.2mm 不锈钢板制作，咬口，各型，三通，弯头，喇叭口。2. 尺寸：800*600\1000*600\600*600mm 等各型。3. 需提供风管的 CMA 检测报告复印件，检验依据符合 GB/T 11170-2008。判断依据符合 GB/T 20878-2007。需提供具备相关资质的第三方检测机构出具的检测报告。</p> | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 360 | 68(m2) | 24,480.00 |
| 1-1 | 9 | 低噪音离心风机 | <p>1、规格：≥15KW/380V、风量：≥33000m³/h 风压 H=620Pa 2、外壳采用优质≥1.0mm 镀锌板，柜体侧面板≥1.0mm 镀锌板，柱料采用≥1.0mm 厚，结构严谨，尺寸精度高，轴承采用符合国家标准的产品，风轮选用猪笼式叶轮。3、风柜传动组由高效机翼形后倾叶轮，进口轴承，优质轴心，皮带和欧式皮带轮组成；风柜骨架用标准角钢，底座采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。4、叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。5、进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。6、风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。7、低噪音离心通风机离心通风机性能测试符合 GB/T 12336-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》标准认定。需提供具备相关资质的第三方检测机构出具的检测报告。8、低噪音离心通风机通过 GA 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》、CCCF-CPRZ-19:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 消防排烟排烟设备产品》检验合格。提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告（复印件加盖制造商公章）。9、低噪音离心通风机具有通过 GB/T 12336-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》检测报告。10、低噪音离心通风机通过 GB/T 12336-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》，GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》，JB/T 8690-2</p> | 双枪 | 广东 | 广东双枪机电设备有限公司 | 15,500 | 1(台) | 15,500.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------|--|-----|----|------------|-------|--------|-----------|
| | | | 014《通风机 噪声限值》，JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》，JB/T 10281-2014《消防排烟通风机》标准要求。提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。1.1. 所投低噪音离心通风机型号系列符合 GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级评定为 2 级，提供有效期范围内检测报告、2 级能效标识，《中国能效标识网》备案。提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。1.2. 所投低噪音离心通风机需具有中华人民共和国国家版权局颁发的《低噪音柜式离心风机多翼式离心控制系统》，计算机软件著作权登记证书。提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。 | | | | | | |
| 1-1 | 10 | 星三角电机启动器（配件） | 1、箱体为 304# 厚 1.5mm 不锈钢磨砂板制作；2、内部选用优质电气元件；与 15KW 风机配套 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 2,500 | 1(套) | 2,500.00 |
| 1-1 | 11 | 减振器（配件） | 与 15KW 风机配套 6 个 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 300 | 1(套) | 300.00 |
| 1-1 | 12 | 风机、静电机架（配件） | 机架全部用国标 10#槽钢结构成型，并扫涂防锈油漆。 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 2,000 | 1(套) | 2,000.00 |
| 1-1 | 13 | 调风口（、配件） | 304 不锈钢材质，外形尺寸 300*300mm | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 125 | 8(个) | 1,000.00 |
| 1-1 | 14 | 软接（材料及配件） | 硅橡胶耐高温防火布 1.0mm 三层叠式，不锈钢封口 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 200 | 2(个) | 400.00 |
| 1-1 | 15 | 法兰（材料及配件） | 304# 2.0mm 厚不锈钢，外形尺寸 1200*800/800*600/1000*600/600*600mm。按现场匹配风管直径而定。 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 200 | 6(对) | 1,200.00 |
| 1-1 | 16 | 吊码（材料及配件） | 304#1.5mm 厚不锈钢，长度约 2 米 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 120 | 8(对) | 960.00 |
| 1-1 | 17 | 五金杂件（材料及配件） | 含玻璃胶、螺丝、角铁架等 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 3,000 | 1(项) | 3,000.00 |
| 1-1 | 18 | 开墙吼及修复 | 外形尺寸：1200*800mm | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 2,000 | 1(个) | 2,000.00 |
| 1-1 | 19 | 吊装费 | 吊装风机 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 2,000 | 1(项) | 2,000.00 |
| 1-1 | 20 | 鲜风系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0(项) | 0.00 |
| 1-1 | 21 | 不锈钢鲜风管（配件） | 1. 采用 304# 1.2mm 厚不锈钢板制造，咬口，各型，三通，弯头，喇叭口；2. 尺寸 700*500/800*600/600*600mm 各型，满足鲜风需求” | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 360 | 45(m2) | 16,200.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------|---|-----|----|--------------|--------|-------|------------|
| 1-1 | 22 | 轴流风机 | 风量: 8000m ³ /h, 风压 H =350Pa 3KW/380V | 双枪 | 广东 | 广东双枪机电设备有限公司 | 5,500 | 1(台) | 5,500.00 |
| 1-1 | 23 | 软接(配件) | 硅橡胶耐高温防火布 1.0mm 三层叠式, 不锈钢封口。 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 200 | 2(个) | 400.00 |
| 1-1 | 24 | 机架(配件) | 与轴流风机配套, 机架全部用国标 10# 槽钢结构成型, 并扫涂防锈油漆。 304#1.2mm 厚不锈钢, 直径 200mm 304#2.0mm 厚不锈钢, 外形尺寸约: 700*500/800*600/600*600mm 等按现场匹配风管与轴流风机配套, 机架全部用国标 10# 槽钢结构成型, 并扫涂防锈油漆。 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 1,500 | 1(台) | 1,500.00 |
| 1-1 | 25 | 风咀(配件) | 304#1.2mm 厚不锈钢, 直径 200mm | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 150 | 15(只) | 2,250.00 |
| 1-1 | 26 | 法兰(配件) | 304#2.0mm 厚不锈钢, 外形尺寸约: 700*500/800*600/600*600mm 等按现场匹配风管直径而定。 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 165 | 11(对) | 1,815.00 |
| 1-1 | 27 | 吊码(配件) | 304#1.5 厚不锈钢, 长度约 2 米。 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 65 | 8(对) | 520.00 |
| 1-1 | 28 | 五金杂件(材料及配件) | 视现场风管直径, 直径 含玻璃胶、螺丝、角铁架等 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 5,000 | 1(项) | 5,000.00 |
| 1-1 | 29 | 开墙孔及修复 | 视现场风管直径, 直径 800mm | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 3,000 | 1(个) | 3,000.00 |
| 1-1 | 30 | 煤气管接驳以前旧气管 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0(项) | 0.00 |
| 1-1 | 31 | 无缝钢管(配件) | 1、管材材质: 20# 2、管材规格: 3寸 3、管道安装方式: 焊接 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 300 | 23(米) | 6,900.00 |
| 1-1 | 32 | 管道支架制作安装(配件) | 1. 材质: 型钢 2. 形式: 焊接 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 200 | 5(个) | 1,000.00 |
| 1-1 | 33 | 法兰(配件) | 3 寸 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 500 | 1(个) | 500.00 |
| 1-1 | 34 | 气制(配件) | 6 分 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 155 | 15(个) | 2,325.00 |
| 1-1 | 35 | C 配餐设备 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 1(项) | 0.00 |
| 1-1 | 36 | 多功能保温饭菜箱 | 1. 使用 50X50X1.5mm 厚 SUS304 不锈钢边框, 45 度角连接要求两面接驳口烧满焊 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 35,000 | 8(台) | 280,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------|--|-----|----|------------|--------|------|------------|
| | | | <p>连接,边缘成双折迭边设计,平整无缝无倒刺,不易变形。2.外壳及内胆采用食品级 SUS 304#1.5mm 不锈钢板焊接,涉及食品接触,供应商需提供省级以上 304# 不锈钢板 1.5mm 厚 CMA 检测报告,不锈钢板检测内容成份碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、厚度全部符合、检测项目符合 GB/T 3280-2015 的规定要求,提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。3.双层标注 141B 环保阻燃聚氨酯发泡,其密度高保温性能好,食品级无异味密封胶边,保温效果更好,可在-18 度气温下可保温 2 小时。4.冲压型不锈钢 1.2mm 厚托条,上下位置间隙为 80mm。5.保温箱底采用 304#1.5mm 厚不锈钢板,平整,无变形,内胆底部不能内陷、有积水,清洗时垃圾和水从掩门排出,卫生无死角。6.箱体内配置具有极强的独立消毒系统,对于常见的大肠杆菌、粪链球菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌等,5 分钟杀灭率可达到 99% 以上。避免发生二次污染而造成细菌滋生。消毒系统依据符合消毒技术规范卫生部 2002 年版-2.1.5.8 灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验,提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。7.SUS 304 不锈钢 1.5mm 厚掩门,不锈钢加厚型门铰可 180 度开,不占位置。门设 304 不锈钢天地锁,拉手锁具一体化,一匙通设计,不锈钢天地锁关系到整车送餐的安全性,不锈钢天地锁符合依据为 GB/T 11170-2008 常规法,判断依据为 GB/T 20878-2007,提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。同时提供不锈钢天地锁的实体图片。8.防撞护杆采用 $\phi 50$mm 不锈钢管,配套独立的回民箱。9.每个保温饭菜箱可以容纳 ≥ 50 个 $320\text{mm} \times 200\text{mm} \times 40\text{mm}$ 的快餐盘,全密封保温车厢。10.外形尺寸: $\geq 3800 \times 1300 \times 1180\text{mm}$ 11.多功能保温饭菜箱符合 GB/T 20878-2007 的检测报告,提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。”</p> | | | | | | |
| 1-1 | 37 | 保温饭菜箱拖车架(配件) | <p>1.底盘车架采用 $80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 厚优质碳素钢型材,经防锈电泳处理后更加牢固耐用,304 不锈钢围边。2.牵引三角架采用 $60\text{mm} \times 30\text{mm} \times 5.0\text{mm}$ 厚焊管,大插销连接口,牵引头采用 15mm 厚钢板焊接。提供牵引三角架的实体图片,以及牵引头采用 15mm 厚钢板的证明文件。测量厚度工具以游标卡尺拍照截图。3.车轴关系到车身承载量,采用 45# 实心碳素钢,提供 $\geq \phi 65\text{mm}$ 车轴及轴头双轮毂 轮胎装配的实体照片,测量厚度工具以游标卡尺为准,拍照截图。4.整车承重量 ≥ 5 吨。额定速度达到 20KG/H,配刹车带减震弹簧钢板装置。提供刹车带减震弹簧钢板实体图片、拍照截图,详细的工艺说明资料。5.提供多功能保温饭菜箱拖车架的 CMA 检测报告,检验依据符合 GB/T 1700-2006, CMA 检测报告复印件加盖公章,提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。报价文件中需提供保温饭菜箱拖车架的实体图片、详细的工艺技术说明。6.车架外形尺寸匹配保温饭菜箱,外形尺寸: $\geq 4800 \times 1500 \times 580\text{mm}$ 配套机械防撞大梁,设备净重 $\geq 500\text{KG}$。”</p> <p>采用 45# 钢,直径 $\geq 460\text{mm}$</p> | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 25,000 | 8(台) | 200,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|------------------|---|-----|----|------------|--------|-------|-----------|
| 1-1 | 38 | 配送车活动回转支承（配件） | “提供回转支承直径 $\geq 460\text{mm}$ 的实体图片证明文件，测量直径工具以卷尺为准。厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，测量厚度工具以游标卡尺为准，拍照截图。没提供则为负偏离。转向系统回转支承具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。检验依据 GB/T 4336-2016、GB/T 20123-2006、GB/T 228.1-2010、判定依据为 GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》。” | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 1,000 | 8(个) | 8,000.00 |
| 1-1 | 39 | 轮胎、钢圈、轮毂、连轴承（配件） | “轮胎采用天然橡胶，超静音，子午线 8 层级真空，RP18 面设计，抗震抗冲击。直径 ≥ 18 英寸 X 8.50 英寸，优质合金钢圈，配优质轴承。轮胎单个承重 3 吨，轮毂承重 5 吨，核心技术配件轮毂关系到整车移动灵活性和安全性。轮毂碳素钢和中低合金钢多元含量须符合 GB/T 4336-2016，提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。” | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 3,000 | 16(对) | 48,000.00 |
| 1-1 | 40 | D 无刀化设备 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 1(项) | 0.00 |
| 1-1 | 41 | 大型切菜机 | “根类切菜机用途：可将叶菜类蔬菜如：整个芹菜、韭菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、瓜类等长条状之物切成片、丝、段、馅状，适合餐饮公司和食品加工工作者配合自动化生产线。产品特性：1. 设备板材跟框架采用 2.0mm 厚 SUS304 不锈钢制造，不锈钢螺丝螺母轴承，永不生锈，卫生，美观，不生锈，耐用。2. 食品级输送带经久耐用，方便入料安全性，进料输送带长度周长 ≥ 2.6 米，单边周长 ≥ 1.2 米，提供输送带单边周长 ≥ 1.2 米，的实体图片证明文件，测量直径工具以卷尺为准。厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，测量厚度工具以游标卡尺为准，拍照截图。没提供则为负偏离。输送带的 CMA 检测报告符合 GB 4806.11-2016，检测依据符合食品安全国家标准，食品接触用橡胶材料及制品。提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。3. 双变频器设计，一个变频器控制刀具转速，另一个控制皮带转速，通过调节刀具和皮带的变频器可切出不同薄厚的产品。最薄厚度可以切 0.01mm，最长切割长度：60mm（可调）。变频器带滤波器，抗干扰能力强，使用更稳定。4. 操作安全性：设备出料口设有微动开关，出料口门打开或没关好，设备不能启动，能大大提高操作工人的正常操作安全。5. 卫生安全：设备入料和出料口以及刀具均可用水冲洗，清洗方便，无卫生死角，能有效减低因设备没法清洗干净而引起食物中毒。6. 刀片用特殊钢制作，切割速度快。提供切菜机刀片的 CNAS 检测报告复印件，所检依据符合 GB 4806.9-2016 的合格要求。提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。机器尺寸： $\geq 1470(L) \times 650(W) \times 1570(H)$ (mm)，产量 $\geq 600-1500\text{KG}/\text{HR}$ ，皮带宽度 $\geq 160\text{mm}$ （最大物料直径）电源：220V 单相 1 组：1.5HP 随机含大双刀 1 组。7. 提供切菜机符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.38-2008 的标准要求。提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。同时需提供切菜机的实体图片、详细的工艺技术功能说明、安全措施等资料。” | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 25,000 | 2(台) | 50,000.00 |
| | | | “适用于叶菜类，厨房业者提升输送物 | | | 东莞市德盈 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----|----|------------|--------|--------|------------|
| 1-1 | 42 | 预洗输高机 | 料,去泥洗涤。设备板材为 S U S 3 0 4 厚度 2 . 0 m m 不锈钢制造,卫生,美观,不生锈。1.叶菜类由“切菜机”切割完毕直接落入“预洗机”中。预洗中的水流带动叶菜使其没入水中,预洗机底部多为孔板,能将泥沙及叶菜隔离一部分。经由预洗机将蔬菜带至连续式洗菜机中进行清洗。2.采用水循环清洗设计、自动过滤残渣、循环水清洗。3.强力循环水流,不易伤菜,洗涤效果好。4.输送带质量好,输送稳定,配合风机,有自动清洗功能,清洗效果好。5.提供水泵电机,3 0 4 不锈钢水泵,风机,网带电机品牌及照片。6.喷淋口:加压装置,清洗效果更好。7.启动:设计相序保护装置,能避免网带反向而受损。8.喷淋管可以整体快拆,块装,喷淋水大小可以随意调节。机器尺寸:≥1 8 4 1 (L) x 8 3 5 (W) x 1 3 0 0 (H) (m m) 功率:2 H P ” | 海森特 | 广东 | 食品机械有限公司 | 25,000 | 1(台) | 25,000.00 |
| 1-1 | 43 | 漩涡振动式洗菜机 | “适用于各种切后的叶菜类蔬菜,白菜、西红柿,青菜等叶菜类蔬菜清洗去泥加工。1.带有臭氧杀菌功能,能杀除水中的细菌。2.配套二次清洗过滤并带震动沥水功能,震动,整机板材均为 S U S 3 0 4 不锈钢制成,不锈钢螺丝螺母轴承,永不生锈,美观耐用。滤水槽采用 3 0 4 不锈钢 3 . 0 m m 厚,为圆弧设计、方便清理卫生、可承受的水压大,更耐用。3.二个高压水泵加压,水动力更强劲,水泵壁厚度:不 3 m m 。4.水泵材质使用 S U S 3 0 4 不锈钢,加防盖。5.提供风机,接触器,按钮开关品牌以及图片。6.电控箱为防水设计,设有防水槽,能自动排去水或工厂水气形成的水珠,能有效保护电控箱的电器,长期稳定运行,提供电控箱防水槽的实体图片详细的安全保护说明。7.清洗缸体内设有滚筒,能除去一部分的漂浮物,清洗更干净。尾部冲水口和旋流冲水口均可以通过节流阀单独控制水流的大小,有利于根据不同的菜调整水流大小,从而达到微调清洗速度。水循环设计,节约用水。8.需提供洗菜机的实体图片和提供不锈钢 3 0 4 水泵壁厚度不低于 3 M M 的详细证明。滤水槽清洗缸采用 3 0 4 不锈钢 3 . 0 m m 厚的详细证明,工艺技术功能说明、安全措施等资料。9.提供漩涡振动式洗菜机的 C M A 检测报告复印件,所检项目符合 G B 4 7 0 6 . 1 - 2 0 0 5 . G B 4 7 0 6 . 3 8 - 2 0 0 8 的标准要求。提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。同时需提供漩涡振动式洗菜机的实体图片、详细的工艺技术功能说明、安全措施等资料。1 0 . 机器尺寸≥4 2 1 0 (L) * 1 1 0 0 (W) * 1 4 0 0 (H) 1 1 . 产量:2 0 0 0 - 2 5 0 0 K G / H R (清洗 2 0 m m x 3 0 m m 的白菜块产量) 1 2 . 功率:4 . 0 6 7 K W ” | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 50,000 | 1(台) | 50,000.00 |
| 1-1 | 44 | E 高、低温冷藏仓库 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 1(项) | 0.00 |
| 1-1 | 45 | 低温冷藏仓库 | “1. 壁板为双面 1 . 2 m m 3 0 4 # 不锈钢,内注 1 4 1 B 环保阻燃聚氨酯,聚胺脂厚 1 5 0 m m ,其密度高保温性能好。6 5 m 3 2 . 地板铺设 2 . 0 m m 厚 3 0 4 # 压花防滑不锈钢板,尺寸必需满足库体地面。3. 设备支架使用碳素钢矩形支架角钢,承重量大,刷油漆二遍,防锈。4. 异形不锈钢凸门,3 0 4 # 不锈钢,内注最新国家标准无毒无害 1 4 1 B 环保阻燃聚氨酯材料, | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 2,200 | 65(m3) | 143,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|---|-----|----|------------|-------|--------|------------|
| | | | <p>门带除霜功能：自动化霜，食品级密封胶条，配安全逃生锁具。5. 谷轮半封闭速度型风冷压缩机、冷风机采用翅片内螺纹铜管提升换热效率，电机低温环境运行性能稳定。功率与冷库体匹配。6. 蒸发器管式过滤器使用低噪音风机，外壳采用优质不锈钢合金工艺，耐腐蚀。换热管采用光亮性铜管，机械胀管工艺，贴合密切换热效果好。7. 不锈钢电加热管均与分布于蒸发器芯体与接水盘，除霜效果好，冷库内匹配。膨胀阀、干燥过滤器、液境、雪种及电磁阀 磁吸、继电器、高低压力制。丹佛斯吸附法干燥过滤与机组相匹配。8. (含油) 高低压表，表壳采用 SUS-304 不锈钢材质配不锈钢法兰。表盖 PC 镜面强化玻璃。不锈钢表框。高压-0.1~3.8 MPa。连接螺纹铜合金 7/16"-20 UNF 铜管牙。弹簧管材质磷青铜。精度等级 1.6，使用环境条件温度-20~60℃ 相对湿度小于 80%。温度影响使用温度偏差偏离 2.0±5℃，其温度误差不大于 0.4%/10℃ 表盘直径 60mm。9. 控制电箱全自动微电脑电气控制系统，智能电脑温度控制，高精度温度传感器，全自动温度恒温，配显示控制器，冷库灯照明灯具选用防爆灯具；：控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等 功能 10. 配套配件，温度控制器，膨胀伐，紫铜管(连接管道)R404A 制冷剂温度：-0℃~-18℃；电功率：7.5KW/380V 11. 大型冷藏仓库设备属机电设备安装，安装人员具有住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书(安全员、质量员)，(以上需提供人员在有效期内的证书复印件、网查截图及开标前 6 个月在本单位的社保证明。)提供相关证明文件加盖公章。12. 外形尺寸：4000*7000*2300mm。</p> | | | | | | |
| 1-1 | 46 | 高温冷藏仓库 | <p>1. 壁板为双面 1.2mm 304# 不锈钢，内注 141B 环保阻燃聚氨酯，聚胺脂厚 150mm，其密度高保温性能好。2. 地板铺设 2.0mm 厚 30408 压花防滑不锈钢板，尺寸必需满足库体地面。3. 设备支架使用碳素钢矩形支架角钢，承2. 重量大，刷油漆二遍，防锈。4. 异形不锈钢凸门，1.5mm 304# 不锈钢，内注最新国家标准无毒无害 141B 环保阻燃聚氨酯材料，门带除霜功能：自动化霜，食品级密封胶条，配安全逃生锁具。5. 谷轮半封闭速度型风冷压缩机、冷风机采用翅片内螺纹铜管提升换热效率，采用电机低温环境运行性能稳定。功率与冷库体匹配。6. 蒸发器管式过滤器使用低噪音风机，外壳采用优质不锈钢合金工艺，耐腐蚀。换热管采用光亮性铜管，机械胀管工艺，贴合密切换热效果好。7. 不锈钢电加热管均与分布于蒸发器芯体与接水盘，除霜效果好，冷库内匹配。膨胀阀、干燥过滤器、液境、雪种及电磁阀 磁吸、继电器、高低压力制，丹佛斯吸 附法干燥过滤与。机组相匹配。8. (含油) 高低压表，表壳采用 SUS-304 不锈钢材质配不锈钢法兰。表盖 PC 镜面强化玻璃，不锈钢表框。高压-0.1~3.8 MPa。连接螺纹铜合金 7/16"-20 UNF 铜管牙。弹簧管材质磷青铜。精度等级 1.6，使用环境条件温度-20~60℃ 相对湿度小于 80%。温度影响使用温度偏差偏离 2.0±5℃，其温度误差不大于 0.4%/10℃ 表盘直径 60mm。9. 控制电箱全自动微电脑电气控制系统，智能电脑温度控制，高精度温度传感器，全自动温度恒温，配显示控制器，冷库灯照</p> | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 2,200 | 65(m3) | 143,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|--|-----|----|------------|-------|---------|-----------|
| | | | 明灯具选用防爆灯具; : 控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制, 控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能 10. 配套配件: 温度控制器, 膨胀伐, 紫铜管(连接管道)R404A 制冷剂温度: -0℃~-5℃; 电功率: 7.5KW/380V 11. 大型冷藏仓库设备属机电设备安装, 安装人员具有住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书(安全员、质量员), (以上需提供人员在有效期内的证书复印件、网查截图及开标前6个月在本单位的社保证明。)提供相关证明文件加盖投标人单位公章。 12. 制冷机温度: -15℃~-20℃; 电功率: 7.5KW/380V 13. 外形尺寸: ≥4000*7000*2300mm | | | | | | |
| 1-1 | 47 | 设备支架(配件) | "1. 材质:角钢 2. 形式:矩形支架" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 15 | 355(kg) | 5,325.00 |
| 1-1 | 48 | 金属结构刷油(材料) | "1. 油漆品种: 防锈漆 2. 结构类型: 一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 20 | 80(kg) | 1,600.00 |
| 1-1 | 49 | 异形不锈钢凸门(配件) | "1. 异形门采用 1.5mm 304# 不锈钢, 内注最新国家标准无毒无害 141B 环保阻燃聚氨酯材料。 2. 门带除霜功能; 自动化霜, 食品级密封胶条, 配安全逃生锁具。 3. 外形尺寸: ≥1880x800x120mm" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 4,500 | 2(扇) | 9,000.00 |
| 1-1 | 50 | 地面不锈钢板(材料) | "1. 地板铺设 2. 0mm 厚 30408 压花防滑不锈钢板, 尺寸满足库体地面。 2. 涉及地面不锈钢板厚度及食品接触, 投标人需提供 2.0mm 厚 30408 不锈钢板符合 GB/T3280-2015、GB/T111170-2008 标准, 碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、厚度全部合格的检测报告。" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 300 | 56(m2) | 16,800.00 |
| 1-1 | 51 | F 伙房无水化改造 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 1(项) | 0.00 |
| 1-1 | 52 | 干湿分离不锈钢隔断墙 | "无水化部位: 烹调区, 蒸饭区, 洗米区, 煮粥房, 1. 不锈钢板一次性折弯, 不变形, 下盒采用≥2.0mm 厚 304 不锈钢板, 不锈钢拉爆固定地面, 浇灌水泥砂浆 1: 3 1, 配钢筋Φ4, Φ6, 不允许渗水过墙, 投标人提供干湿分离不锈钢隔断墙≥2.0mm 厚度的不锈钢 30408 不锈钢板检测报告, 检测结果符合 GB/T3280-2015、GB/T111170-2008 标准, 提供具备相关资质的第三方检测机构出具有效期范围内的检测报告。 2. 采用≥1.5mm 厚 304 不锈钢上盒扣下导轨, 内压加强筋, 不锈钢螺丝固定, 不松动, 高度 120mm, 厚度 180mm, 接驳口烧满焊连接, 边缘成双折迭边设计, 平整无缝无倒刺; 3. 投标人需对干湿分离不锈钢隔断墙外包不锈钢进行深化设计, 制作结构图, 效果图, 深化设计能对地面泛水、渗水、溅水等进行有效处理做特别说明。 4. 挡水部位贴警示条, 外形尺寸: ≥L*120*150mm" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 300 | 90(米) | 27,000.00 |
| 1-1 | 53 | 干湿分离不锈钢斜坡 | "无水化部位: 烹调区, 蒸饭区, 洗米区, 煮粥房, 1. 采用 2.0mm 厚 304 不锈钢防滑抛花板一次性折弯, 不变形, U 型设计, 不锈钢拉爆固定地面, 浇筑 C20 混凝土水泥, 配钢筋Φ4, Φ6, 不渗水过墙, 内压加强筋, 耐压强度达到 5" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 800 | 10(块) | 8,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---------------------|---|-----|----|----------------|-------|--------|-----------|
| | | | 00KG, 高点 60mm, 低点平地 面, 厚度 240mm, 接驳口烧满焊 连接, 平整无缝无倒刺。固定位置现场 图纸优化而定。投标人需对干湿分离不 锈钢斜坡进行深化设计, 制作结构图, 效果图, 深化设计能对地面泛水、渗水 、溅水等进行有效处理, 并方便物料进 出, 做特别说明。外形尺寸: ≥ 1500 $0 \times 240 \times 60 \text{ mm}$ ” | | | | | | |
| 1-1 | 54 | 不锈钢承接污水 托盘 | “加工间无刀化设备无水处理 1. 采用 $\geq 1.5 \text{ mm}$ 厚 30408 不锈钢板; 盆高度 90mm, 盆面 水槽一次冲压成型, 集水口边缘双折迭 边设计, 折边角度 20mm, 内压加 强筋, 平整无缝无倒刺, 整体水盆坚固 平整, 排水口斜边设计, 排水通畅, 不 流地面, 不积污水, 圆角, 不利口。不 锈钢平口螺丝固定地面。提供不锈钢承 接污水托盘 $\geq 1.5 \text{ mm}$ 厚度的不锈 钢 30408 不锈钢板检测报告, 检测结果符合 GB/T 3280-2 015、GB/T 11170-200 8 标准。 2. 下架承重托, 水泥砂 浆 1:3:1, 配钢筋 $\Phi 8$, $\Phi 6$ 、厚度 60mm, 密度承重最大 8 00KG 以上, 四周采用 304# 不 锈钢 1.5mm 厚围边到地面, 不渗 水进托盘架, 具体规格按照现场而定。 具体尺寸现场而定。 3. 投标人需进 行深化设计, 制作结构图, 效果图, 深 化设计须不影响使用操作, 能对操作过 程的溅水、滴水等进行有效处理做特别 说明。 4. 包括并不限于安装及拆除 原旧无刀化设备, 安装无水处理设备, 含 机械水池移位, 进排水电路拆卸安装不 可预见等费用。” | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实 业有限公司 | 280 | 52(m2) | 14,560.00 |
| 1-1 | 55 | 沥水手推车 (配 件) | “1. 采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板, 层上下塔形设计, 底层集 水槽面板一次性冲压成型, 集水口采用 $20 \times 10 \times 1.5 \text{ mm}$ 不锈钢管 围边, 不利手, 槽型密封, 无渗漏, 配 八字收排水口, 无缝焊接, 水不流地面 、折边高度 80mm; 2. 上层集 水槽面板采用 1.5 mm 厚 30 4 不锈钢板冲压成型, 边缘 50m m 高挡水位, 激光开孔, 加强横梁 1.0mm 厚, 车架边框采用 38 $\times 38 \times 1.5 \text{ mm}$ 方管围边, 管距 间隙 80mm; 4.5 度角连接要求 两面接驳口烧满焊连接, 边缘成双折 迭边设计, 平整无缝无倒刺, 不易变形 ; 3. 底部焊接 A3 黑铁承载板 。推手用直径 38mm 不锈钢圆管 、配 5 寸重型静音 PU 脚轮, 前两个为 360 度, 带刹车, 后 两个为定向轮, 用于无水处理货物转送。承 重货物大于 400KG; 4. 提供第 三方检测机构出具的检测报告, 检测依 据符合 QB/T 2139.7-1 995 及 QB/T 3827-19 99 的技术要求。 5. 投标人需对 产品进行深化设计, 制作产品结构图, 效果图, 深化设计不影响使用操作, 能 对操作过程的溅水、滴水等进行有效处 理。 6. 外形尺寸: $\geq 1500 \times$ $800 \times 1000 \text{ mm}$ ” | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实 业有限公司 | 2,500 | 8(台) | 20,000.00 |
| 1-1 | 56 | 无水化不锈钢防 臭地沟 (配件) | “无水化部位: 伙房所有旧排水沟整改 不锈钢 1. 采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板一体式制作, 不渗水 、接驳口烧满焊连接, 不渗水, 边缘成 双折迭边设计, 平整无缝无倒刺。 2. 水沟内侧与地面平整, 盖板与地面落 差 2mm, 0.2%-3% 斜坡, 快 速排水。 3. 不锈钢折弯及弄曲时, 产品要保持平滑齐整一致, 所有突起、 焊接处加以打磨平整, 无曲涨痕迹。切 边剪口处, 保持平直, 把刺边磨去使之 平滑, 不伤害人体。 4. 含灌水泥砂 浆等工艺。 5. 外形尺寸: $\geq L \times$ $300 \times 300 \text{ mm}$ ” | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实 业有限公司 | 220 | 241(m) | 53,020.00 |
| 1-1 | 57 | 不锈钢格栅地沟 盖板 (材料) | “1. 材质: 304 不锈钢 2.0 mm 厚、加强筋二条。 2. 不锈钢 板大功率激光切割开孔, 加强筋 2 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实 业有限公司 | 135 | 241(m) | 32,535.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------------------------------|---|-----|----|-----------------|-------|--------|-----------|
| | | | 条, 孔距 30mm。漏水面积达 80%, 有效防止地面积水。 3. 不锈钢上斜位接合或凸起角位连接时, 须保持其外观一致, 无接位互相叠起现象。 4. 沟体与盖板相连接。 5. 部位: 伙房范围内旧水沟, 含栏水排水沟。外形尺寸: $\cong L \times 300 \times 25$ mm | | | | | | |
| 1-1 | 58 | 沉渣池 | " 1、不锈钢沉沙井 $\cong 600 * 600 * 400$ mm, 304#1.5 厚不锈钢冲孔板制作, 面盖不锈钢板, 含地面开挖、聚氨酯防水层、贴瓷片, 及管道预埋到排水沟, 暗敷排水管道地面层修复。 2、部位: 加工区无水处理。配 1. 2 厚不锈钢隔渣网。 3. 沟体与盖板相连接。" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 1,500 | 9(个) | 13,500.00 |
| 1-1 | 59 | 地面修复 | " 暗敷给排水管道地面层恢复, 以及厨房图纸标示 PVC 排水管, 与伙房原地面匹配防滑砖" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 4,500 | 1(项) | 4,500.00 |
| 1-1 | 60 | G 无刀化及无 水化及烹调间 设备增加水电 排水安装 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 1(项) | 0.00 |
| 1-1 | 61 | 挂墙牛角扇(配 件) | 230W/220V, 直径 750mm 厨房范围内分配现场而定 | 奥莱顿 | 广东 | 佛山市顺德区奥莱顿电器有限公司 | 650 | 18(把) | 11,700.00 |
| 1-1 | 62 | 灭蝇灯(配件) | " 高压网电压: DC2500V 电压/功率: 220V/40W 额定频率: 50HZ 位置: 厨房范围内各分区分配现场而定 高度 2.5 米" | 汤玛斯 | 广东 | 中山汤玛斯电器有限公司 | 450 | 10(台) | 4,500.00 |
| 1-1 | 63 | 紫外线消毒灯(配 件) | " 高压网电压: DC2500V 电压/功率: 220V/40W 额定频率: 50HZ 位置: 厨房范围内分配现场而定, 高度 2.5 米" | 雪莱特 | 广东 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 200 | 10(盏) | 2,000.00 |
| 1-1 | 64 | 无刀化无水处理 专用配电箱(配 件) | " 1. 本体安装, 600*800*250mm 带锁; 2. 空气总开关及所有旧设备分开关、独立控制, 三级保护及接线端口 3. 部位: 加工间, 冷库、及清单所有不可预见设备" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 5,500 | 1(个) | 5,500.00 |
| 1-1 | 65 | 蒸饭柜专用电箱 (配件) | " 1. 本体安装, 600*800*250mm 带锁; 2. 含箱体, 空气总开关 漏电专用分开关、独立控制, 三级保护及接线端口。 3. 部位: 烹调间、蒸饭柜、炒炉及清单所有不可预见设备" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 4,500 | 1(个) | 4,500.00 |
| 1-1 | 66 | 空气开关(配 件) | 1. 名称: 空气开关, 现场设备而定[工程内容] 2. 本体安装 3. 接线 4. 部位: 加工间, 冷库、烹调间、抽风机、及清单所有不可预见设备 | 基业 | 广东 | 东莞基业电气设备有限公司 | 260 | 20(个) | 5,200.00 |
| 1-1 | 67 | 4-6 位豪华 空气开关箱(配 件) | " 1. 名称: 豪华空气开关箱[工程内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 部位: 加工间, 冷库、烹调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 基业 | 广东 | 东莞基业电气设备有限公司 | 75 | 20(个) | 1,500.00 |
| 1-1 | 68 | 电力电缆 ZRY JV-3x120+1x70 (配件) | " 1. 部位: 电房到蒸饭柜 2. 名称: 电力电缆 3x120+1x70 3. 电缆敷设 4. 电缆头制作安装" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 320 | 75(米) | 24,000.00 |
| 1-1 | 69 | 电力电缆 ZRY JV-3x35+2x16 (材 料) | " [项目特征] 电房到加工间 1. 名称: 电力电缆 ZR-YJV3x35+2x16 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作安装, 3. 部位: 加工间, 冷库、烹调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 95 | 65(米) | 6,175.00 |
| 1-1 | 70 | 电力电缆(材 料) | " 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3x10+2x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 部位: 加工间, 冷库、烹调间、抽风机、蒸饭柜 及清单所有不可预见设备" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 35 | 160(m) | 5,600.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|------------------|--|-----|----|------------|-------|--------|----------|
| 1-1 | 71 | 电力电缆 (材料) | " 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV5x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 25 | 100(m) | 2,500.00 |
| 1-1 | 72 | 电线 (材料) | " 1. 名称: 电线 BVVR4mm2 [工程内容] 2. 电缆敷设 3. 部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备 750m" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 4 | 750(m) | 3,000.00 |
| 1-1 | 73 | 电线 (材料) | " 1. 名称: BVVR2.5mm2 [工程内容] 2. 电缆敷设 3. 部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 3 | 800(m) | 2,400.00 |
| 1-1 | 74 | 地线 (材料) | " 1. 名称: 电线 BVVR2.5mm2 [工程内容] 2. 电缆敷设 3. 部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 3 | 200(m) | 600.00 |
| 1-1 | 75 | 镀锌线槽MR80*50 (材料) | 1. 名称: 镀锌线槽 MR80*50 [工程内容] 2. 本体安装 3. 部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 45 | 150(m) | 6,750.00 |
| 1-1 | 76 | 电线管 (材料) | " 1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 明配 5. 部位: 穿管敷设加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 15 | 80(m) | 1,200.00 |
| 1-1 | 77 | 电线管 (材料) | " 1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 明配 5. 部位: 穿管敷设加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 13 | 75(m) | 975.00 |
| 1-1 | 78 | 波纹管 (材料) | 1. 名称: 波纹管 DN20 [工程内容] 2. 本体安装 3. 部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 联讯 | 广东 | 广东联讯电缆有限公司 | 12 | 50(m) | 600.00 |
| 1-1 | 79 | 吊杆 (配件) | 1. 名称: 吊杆 ϕ 10mm [工程内容] 2. 本体安装 3. 部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 15 | 50(对) | 750.00 |
| 1-1 | 80 | 塑料管 PPR 50 (配件) | " 1. 安装部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 55 | 25(米) | 1,375.00 |
| 1-1 | 81 | 塑料管 PPR 32 (配件) | " 1. 安装部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 45 | 45(米) | 2,025.00 |
| 1-1 | 82 | 闸阀 DN50 (配件) | " 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 丝接 5. 安装部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 125 | 4(个) | 500.00 |
| 1-1 | 83 | PVC 排水管 (材料) | " 1. 排水点位 PVC 排水管 DN75 2. 安装部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 75 | 125(米) | 9,375.00 |
| 1-1 | 84 | PVC 排水管 (材料) | " 1. 排水点位 PVC 排水管 DN55 2. 安装部位: 加工间、冷库、空调间、抽风机、及清单所有不可预见设备" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 55 | 85(米) | 4,675.00 |
| 1-1 | 85 | 五金杂件及辅配件 (配件) | 满足项目实施需要与不可预见项目, 包括完成项目所有设备安装及电气线路给排水配件安装所需的五金杂件及辅配件, 弯头, 直通, 三通设备移位等。含线路布控小五金配件、LED 照明灯、二三极插座、开关等。含钉子, 油漆, 玻璃胶, 电工胶布等 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 4,500 | 1(批) | 4,500.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------------|--|-----|----|------------|-----|----------|-----------|
| 1-1 | 88 | H 新建排水沟二期备餐间、新建洗车房、加工间 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 1(项) | 0.00 |
| 1-1 | 93 | 开挖地面排水沟及排水管 | "1. 土壤类别: 混凝土水泥面切割及泥土层 2. 挖土深度: 250mm (排水沟) 3. 防滑砖地面 4. 部位: 二期备餐间、新建洗车房 加工间完成面 300X300mm 其它 250X250mm 以及厨房图纸标示 PVC 排水管, 含安装 PVC 排水管及修复。 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 95 | 85(米) | 8,075.00 |
| 1-1 | 94 | 排水沟砌砖 | 1. 砖品种、规格、强度等级: 砌 1/2 砖墙 含批荡 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 180 | 85(米) | 15,300.00 |
| 1-1 | 95 | 沟体回填 | "1. 密实度要求: 按设计及规范要求 2. 填方材料品种: 泥土、石粉 3. 约 10CM 4. 含伙房所有需要回填水沟" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 80 | 4(m3) | 320.00 |
| 1-1 | 96 | 沟体找平层 | "1. 地面类型: 地表面 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm、水泥砂浆 1:3 3. 按施工图做无厨房低位池, 0.5-1% 斜坡" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 20 | 85(米) | 1,700.00 |
| 1-1 | 97 | 水沟三面涂膜防水 | "1. 防水膜品种: 911 防水涂料 2. 整体地面、地沟、墙面反坎高度: 200mm、 部位: 伙房范围内旧水沟" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 25 | 85(米) | 2,125.00 |
| 1-1 | 98 | 无水化不锈钢防臭地沟 | "无水化部位: 伙房所有新排水沟整改不锈钢, 含栏水排水沟、1、采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板一体式制作, 不渗水, 接驳口烧满焊接, 不渗水, 边缘成双折边设计, 平整无缝无倒刺。2、水沟内侧与地面平整, 盖板与地面落差 2mm, 0.2-3% 斜坡, 快速排水。3、不锈钢折弯及弯曲时, 产品要保持平滑齐整一致, 所有突起、焊接处须加以打磨平整, 无曲涨痕迹。切边剪口处, 保持平直, 把刺打磨去使之平滑, 不伤害人体。4. 含灌水泥砂浆等工艺。5. 部位: 二期备餐间、新建洗车房 加工间完成面 300X300mm 其它 250X250mm 以及厨房图纸标示 PVC 排水管。" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 220 | 85(m) | 18,700.00 |
| 1-1 | 99 | 不锈钢格栅地沟盖板(含材料) | "1. 材质: 304 不锈钢 2. 0mm 厚、加强筋二条, 2. 不锈钢板大功率激光切割开孔, 加强筋 2 条, 孔距 30mm。漏水面积达 80%, 有效防止地面积水。3. 不锈钢上斜位接合或凸起角位连接时, 须保持其外观一致, 无接位互相叠起现象。4. 沟体与盖板相连体。5. 部位: 伙房范围内旧水沟, 含栏水排水沟 L X 300 X 25mm" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 135 | 85(m) | 11,475.00 |
| 1-1 | 100 | 拆墙 | 拆除洗车间墙体, 高度 7000mm *3500mm | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 25 | 24(m2) | 600.00 |
| 1-1 | 101 | 砌实心墙 | "1、材料: 轻质砖: M5.0 水泥混合砂浆砌轻质砖。7000mm * 1200mm 2、部位: 洗车间" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 150 | 8.4(m2) | 1,260.00 |
| 1-1 | 102 | 墙面批荡 | "1、水泥砂浆表面批荡 2、部位: 洗车间" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 30 | 17.5(m2) | 525.00 |
| 1-1 | 103 | 墙面聚氨酯防水涂料(含材料) | "1、2mm 厚聚氨酯防水涂料 2、部位: 洗车间" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 25 | 17.5(m2) | 437.50 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|--|-----|----|------------|------------|----------|------------|
| 1-1 | 104 | 墙面铺贴(含瓷片材料)300*600 | "1. 20mm 厚防水乳胶漆 2. 5mm 厚白色瓷片砖镶贴, 水泥浆擦缝 3、部位: 洗车间" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 150 | 17.5(m2) | 2,625.00 |
| 1-1 | 105 | 玻璃隔断(含材料) | "1、采用不锈钢 304 材料 50mm*50mm*2.0 方管及 8MM 钢化白玻璃 2、7000*2400mm 3、部位: 洗车间" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 350 | 16.8(m2) | 5,880.00 |
| 1-1 | 106 | 新开玻璃采光窗 | "1. 开墙洞, 修复, 贴瓷片, 2. 部位: 洗碗间 3. 外形尺寸: 5500x1800mm" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 350 | 9.9(m2) | 3,465.00 |
| 1-1 | 107 | 采光窗不锈钢防盗网(材料) | "1. 304 不锈钢 1.2mm 厚 2.5mm 圆管焊接, 2. 外形尺寸: 5500x1800mm, " | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 250 | 9.9(m2) | 2,475.00 |
| 1-1 | 108 | 铝合金窗框(材料) | "1. 铝合金型材壁厚 1.2mm, 6mm 白玻璃, 2. 外形尺寸: 5500x1800x1.2mm" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 180 | 9.9(m2) | 1,782.00 |
| 1-1 | 109 | 窗口墙身承重梁 | "1. 材料: 配钢筋 4Φ12, Φ8@150, C20 混凝土 2. 规格: 180*300mm" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 300 | 12.8(米) | 3,840.00 |
| 1-1 | 110 | 不锈钢玻璃门(含材料) | "面板 304# 不锈钢 1.2mm 厚磨砂材质, 耐磨损耐腐蚀, 内骨架采用 50X50X1.2mm 加厚固型管, 内包防火珍珠岩棉板, 耐高温防火隔热, 专业防火锁具, 加厚型铰链, 承受门自身重量, 防火闭门器缓冲联动以及反馈功能。灌水泥砂浆, 修复, 贴瓷片, 清理余泥, 五金杂件等。其中一个为配餐间弹簧传递门。外形尺寸: 1200x50x1200mm" | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 4,800 | 1(扇) | 4,800.00 |
| 1-1 | 111 | 清理场地余泥及运输 | 定制 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 5,450 | 1(项) | 5,450.00 |
| 1-1 | 112 | 小计: | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0(项) | 0.00 |
| 1-1 | 113 | 安装费 | 以上所有设备, 包括不限于拆除伙房所有旧设备安装新设备, 空调间设备移位, 新旧设备水电安装等一切不可预见的项目, 原旧设备以及无刀化设备, 无水化设备, 包钻墙开洞及修补、包施工垃圾清运、及电源布线安装接驳、总电箱线路调整。 | 海森特 | 广东 | 广东庆仁实业有限公司 | 50,000 | 1(项) | 50,000.00 |
| 1-1 | 115 | 小计: | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 1(项) | 0.00 |
| 1-1 | 118 | 税金 | 略 | 略 | 略 | 略 | 243,343.45 | 1(项) | 243,343.45 |
| 1-1 | 110 | 合计 | 略 | 略 | 略 | 略 | 0 | 1(项) | 0.00 |
| 1-2 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 1(项) | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

投标人公章:

日期: 2021 年 08 月 04 日



广东政府采购智慧云平台 GPCGD212201HT071F 第(1)包

广东仁实业有限公司