

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		观众厅						
1	011610001001	拆除原有门	1. 拆除二樘, 尺寸 1500mm*2100mm 2. 拆除废料外运 人工装自卸 汽车运 20km内	m2	6.3			
2	010401003006	砌筑封堵门洞	1. 砌筑封堵门洞尺 寸:1500mm*2100mm 2. 修整完整	m3	6.3			
3	010401001002	砖基础	1、部位:阶梯踏步, 弧形 2、砖品种、规格、强度等 级:240*115*53mm, MU15水泥 砖 3、砂浆强度等级:M10混合砂 浆砌筑	m3	10.53			
4	010103001001	回填陶粒	1、轻质陶粒回填	m3	18.09			
5	010501001001	垫层	1、100mm厚加 $\varnothing$ 8钢筋@100*100 混凝土（C30）现浇碎石砼	m3	17.02			
6	011104002001	观众厅台阶地 面复合木地板	1. 防潮层:防潮膜垫层 2. 防潮层:30*30防火防腐木龙 骨间距250mm 3. 50MM厚红棉（48gk/m ³ ）外 包玻纤布 3. 基层:15mm厚阻燃胶合板 4. 面层:声学专用复合木地板	m2	236.88			
7	011104002002	木地板专用收 边线	线条材料品种、规格、颜 色:50*30mm实木地板专用收边 线, 背涂免钉胶粘结	m	232.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011210006001	左右墙面硅酸钙板造型墙 异形	1、隔离层材料种类、规格：100mm厚玻璃丝吸音防火棉玻璃丝布包裹，底部挂钢丝网固定 2、面层：8mm厚定制左右墙面硅酸钙板造型墙 异形 3. 横向主龙骨：40*80*2mm镀锌方管间距300mm 4. 纵向副龙骨：40*40*2mm镀锌方管间距300mm 5. 专用镀锌干挂件 6. 钢结构一般除锈 7. 涂刷两遍防锈、防火漆	m2	233.3			
9	011406001001	异形硅酸钙板氟碳木纹漆	1、异形硅酸钙板表面处理 2、打底涂刷两遍氟碳漆 3、中间涂刷一遍氟碳漆 4、面漆涂刷两遍氟碳漆 5、检查及保养、过程修色一遍	m2	233.3			
10	011302001002	曲面造型石膏天花	1、轻钢龙骨基层 2、隔离层材料种类、规格：100mm厚玻璃丝吸音防火棉玻璃丝布包裹，底部挂钢丝网固定 3、面层：曲面造型石膏天花	m2	202.002			
11	011406001002	造型石膏板氟碳异弧木纹漆	1、异形石膏板表面处理 2、打底涂刷两遍氟碳漆 3、中间涂刷一遍氟碳漆 4、面漆涂刷两遍氟碳漆 5、检查及保养、过程修色一遍	m2	202.002			
12	010801004008	甲级木质防火隔音双开门	1. 门代号:M1122a、M1522 2. 洞口尺寸:1200*2200mm, 1500*2200mm 3. 门材质:甲级木质防火隔音双开门 4. 配件:含顺位器、闭门器、门把手、门锁及小五金 5. 实木门套，颜色门同色，门套展开宽度：500mm	m2	11.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		演奏区						
13	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙	m3	72.32			
14	010502001001	现浇矩形柱	1、现浇混凝土矩形柱，普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑C20	m3	9.01			
15	010503004001	圈梁现浇混凝土圈梁	1、现浇混凝土圈梁，普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑C20	m3	9.56			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢12以内	t	1.5			
17	011201001001	墙面一般抹灰（双面墙）	1. 砂浆强度等级、配合比:M15混合砂浆砌筑，抹灰层挂钢丝网 2. 墙面抹灰:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平（双面）	m2	723.24			
18	011302001004	定制反声铝钢板墙面	1、采用定制反声铝钢板，厚度2.5mm，配合专门龙骨进行吊装，内填吸音棉，钢丝网固定。 2、板用螺栓和铆接连接方式与框架固定 3. 横向主龙骨：40*80*2mm镀锌方管间距300mm 4. 纵向副龙骨：40*40*2mm镀锌方管间距300mm 5. 专用镀锌干挂件 6. 钢结构一般除锈 7. 涂刷两遍防锈、防火漆	m2	189.06			
19	011406001010	铝钢板墙面氟碳异弧木纹漆	1、异形铝钢板表面处理 2、打底涂刷两遍氟碳漆 3、中间涂刷一遍氟碳漆 4、面漆涂刷两遍氟碳漆 5、检查及保养、过程修色一遍	m2	189.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	011302001006	定制反声铝钢板天花造型	1、采用定制反声铝钢板，厚度2.5mm，配合专门龙骨进行吊装，内填吸音棉，钢丝网固定。 2、板用螺栓和铆接连接方式与框架固定。	m2	119.16			
21	011302001017	观众厅吊顶钢架转换层	为满足本项目吊顶面板安装的声学要求，根据《GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收标准》相关要求，在观众厅顶部混凝土结构和吊顶面板之间设钢架转换层；钢架转换层可满足吊顶面板的安装，同时可让吊顶避免气流引起的动不稳定。 1. 钢架转化层的吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件，杆端与楼板底面可靠连接。 2. 为保障转换层的稳定，应有斜向撑与混凝土梁侧、墙侧可靠连接，纵横向均应设置，无法与梁侧、墙侧连接时，应在吊杆间设置交叉拉杆，纵横向均应设置。 3. 吊杆和预埋钢板、预埋角码、主次龙骨之间采用焊接的连接方式； 4. 主要材料：L50*5mm镀锌角钢、L50*5*150mm角码、M12膨胀螺栓等。 5. 钢结构一般除锈 6. 涂刷两遍防锈、防火漆	m2	119.16			
22	011406001011	铝钢板天花氟碳异弧木纹漆	1、异形铝钢板表面处理 2、打底涂刷两遍氟碳漆 3、中间涂刷一遍氟碳漆 4、面漆涂刷两遍氟碳漆 5、检查及保养、过程修色一遍	m2	119.16			
23	011101006010	混凝土找平层	1. 界面剂 2. 315mm厚平面C25混凝土找平层	m2	107.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	011104002003	声学舞台专用弹性复合木地板	1. 防潮层:防潮膜垫层 2. 40*60防火防腐木龙骨@400 3. 基层:双层15厚阻燃板 4. 面层:25mm厚声学舞台专用弹性复合木地板	m ²	107.35			
25	011104002004	木地板专用收边线	线条材料品种、规格、颜色:50*30mm实木地板专用收边线,背涂免钉胶粘结	m	45			
26	011104002005	舞台地面骨架支撑	1. 50*100*3热镀锌方管,1000mm间距,竖向主立撑. 2. 40*40*2热镀锌方管,400mm间距,竖向副立撑 3. 斜撑 40*40*2mm镀锌方管 4. 40*40*2mm热镀锌方管,横向 5. 50MM厚红棉(48gk/m ³)外包玻纤布	t	4.29			
27	010801004007	甲级木质防火隔音双开门	1. 门代号:M2022 2. 洞口尺寸:2000*2200mm 3. 门材质:甲级木质防火隔音双开门 4. 配件:含顺位器、闭门器、门把手、门锁及小五金	m ²	8.8			
		钢琴储物间(二个)						
28	011102003001	块料楼地面	1. 30mm楼地面砂浆找平层 2. 20mm厚水泥砂浆结合层上贴800*800mm全抛釉地砖,专用粘接剂粘贴,面层做美缝	m ²	20.94			
29	011101006012	平面砂浆找平层	1. 界面剂 2. 30mm厚平面水泥砂浆找平层	m ²	20.94			
30	011406001003	抹灰面油漆	1、抗碱封底涂料 墙面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 墙面 三遍	m ²	103.22			
31	011302001018	石膏板吊顶(平级)	1、Φ8吊杆50系列轻钢龙骨 2、10mm双层净醛防火石膏板	m ²	20.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	011302001019	钢琴房吊顶钢架转换层	为满足本项目吊顶面板安装的声学要求，根据《GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收标准》相关要求，在观众厅顶部混凝土结构和吊顶面板之间设钢架转换层；钢架转换层可满足吊顶面板的安装，同时可让吊顶避免气流引起的动不稳定。 1. 钢架转化层的吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件，杆端与楼板底面可靠连接。 2. 为保障转换层的稳定，应有斜向撑与混凝土梁侧、墙侧可靠连接，纵横向均应设置，无法与梁侧、墙侧连接时，应在吊杆间设置交叉拉杆，纵横向均应设置。 3. 吊杆和预埋钢板、预埋角码、主次龙骨之间采用焊接的连接方式； 4. 主要材料：L50*5mm镀锌角钢、L50*5*150mm角码、M12膨胀螺栓等。 5. 钢结构一般除锈 6. 涂刷两遍防锈、防火漆	m2	20.94			
33	011407002001	天棚喷刷涂料	1、抗碱封底涂料 天棚面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 天棚面 三遍	m2	20.94			
34	010801004002	木质门（实木门）	1. 门代号及洞口尺寸:M2022 2. 实木门 3. 配件:含顺位器、闭门器、门把手、门锁及小五金	m2	8.8			
		走道						
35	011102001001	石材过门石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:4半硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚硅酸盐水泥粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石（选样）	m2	0.9			
36	011101006002	平面砂浆找平层	1. 界面剂 2. 30mm厚平面水泥砂浆找平层	m2	23.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	011102003002	块料楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆结合层 2. 800*800mm全抛釉地砖，专用粘接剂粘贴，面层做美缝	m2	23.69			
38	011406001004	抹灰面油漆	1、抗碱封底涂料 墙面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 墙面 三遍	m2	170.52			
39	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:120mm高仿铜拉丝不锈钢（木纹纹理）踢脚线	m2	2.66			
40	011302001020	石膏板吊顶（平级）	1、Φ8吊杆50系列轻钢龙骨 2、10mm双层净醛防火石膏板	m2	23.69			
41	011407002002	天棚喷刷涂料	1、抗碱封底涂料 天棚面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 天棚面 三遍	m2	23.69			
		声闸						
42	011102001002	石材过门石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:4半硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚硅酸盐水泥粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石（选样）	m2	0.78			
43	011101006005	平面砂浆找平层	1. 界面剂 2. 30mm厚平面水泥砂浆找平层	m2	30.29			
44	011102003003	块料楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆结合层 2. 800*800mm全抛釉地砖，专用粘接剂粘贴，面层做美缝	m2	30.29			
45	011406001005	抹灰面油漆	1、抗碱封底涂料 墙面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 墙面 三遍	m2	206.82			
46	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:120mm高仿铜拉丝不锈钢（木纹纹理）踢脚线	m2	3.84			
47	011302001021	石膏板吊顶（平级）	1、Φ8吊杆50系列轻钢龙骨 2、10mm双层净醛防火石膏板	m2	30.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	011407002003	天棚喷刷涂料	1、抗碱封底涂料 天棚面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 天棚面 三遍	m2	30.29			
49	010801004003	木质门（实木门）	1. 门代号及洞口尺寸:M1522, M0922 2. 实木门 3. 配件: 含顺位器、闭门器、门把手、门锁及小五金	m2	5.28			
		过道						
50	011102001006	石材过门石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:4半硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚硅酸盐水泥粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石（选样）	m2	1.93			
51	011101006006	混凝土找平层	1. 界面剂 2. 700mm厚平面C25混凝土找平层	m2	115.66			
52	011102003004	块料楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆结合层 2. 800*800mm全抛釉地砖，专用粘接剂粘贴，面层做美缝	m2	115.66			
53	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:120mm高仿铜拉丝不锈钢（木纹纹理）踢脚线	m2	9.13			
54	011406001006	抹灰面油漆	1、抗碱封底涂料 墙面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 墙面 三遍	m2	351.23			
55	011302001022	石膏板吊顶（平级）	1、Φ8吊杆50系列轻钢龙骨 2、10mm双层净醛防火石膏板	m2	115.66			
56	011407002004	天棚喷刷涂料	1、抗碱封底涂料 天棚面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 天棚面 三遍	m2	115.66			
		卡包（三个）						
57	010605001001	楼面钢结构	1、钢框架结构、楼承板加建	m2	20.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除墙体 2. 外运3km	m3	5.38			
59	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙	m3	2.31			
60	011201001005	墙面一般抹灰（双面墙）	1. 砂浆强度等级、配合比:M15混合砂浆砌筑，抹灰层挂钢丝网 2. 墙面抹灰:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平（双面）	m2	23.08			
61	050307006001	铁艺栏杆(弧形)	1. 铁艺栏杆 2. 高度400mm	m	13.45			
62	011101006011	平面砂浆找平层	1. 界面剂 2. 30mm厚平面水泥砂浆找平层	m2	29.13			
63	011102003005	块料楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆结合层 2. 800*800mm全抛釉地砖，专用粘接剂粘贴，面层做美缝	m2	29.13			
64	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:120mm高仿铜拉丝不锈钢（木纹纹理）踢脚线	m2	4.54			
65	011406001007	抹灰面油漆	1、抗碱封底涂料 墙面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 墙面 三遍	m2	97.44			
66	011407002005	天棚喷刷涂料	1、抗碱封底涂料 天棚面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 天棚面 三遍	m2	29.13			
		座椅						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
67	011501001002	观众厅座椅	1)背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3 2)背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理 3)背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择 4)座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3 5)座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 6)座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择 7)采用优质耐磨棉麻面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求进行了阻燃处理。有多种颜色可供选择	位	204				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412001001	装饰灯	1、观众厅天花硅胶LED线型灯 2、200*300宽灯凹槽	m	125			
2	030412001002	装饰灯	LED光源灯具，功率30W,色温3200K,显色指数>80，5米向下垂直照度不小于300LUX	套	110			
3	030404034001	照明开关	暗装单联双控开关 10A/220V 安装方式:墙内暗装,底边距地1.3米	个	10			
4	030411004001	配线	规格:BV-2.5mm2	m	1132			
5	030411004002	配线	规格:BV-4mm2	m	330			
6	030411001001	配管	DN25	m	200			
7	030404035001	插座	带保护接点、暗装五孔插座	个	18			
8	030404017001	观众厅照明配电箱	10KW, 国标元器件，满足系统所需	台	1			
9	030404017002	控制室配电箱	10KW, 国标元器件，满足系统所需	台	1			
10	030404017003	舞台后场区域照明配电箱	10KW, 国标元器件，满足系统所需	台	1			
11	031301012001	电气系统测试	1. 电气系统测试	项	1			
		措施项目						
12	031302007001	高层施工增加		项	1			
13	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		空调					
		设备及配电					
1	030701003002	高静压风管机	制冷量2.8kw,制热量3.2kw 电源：220V~50HZ 风量（高档风）：≥550m³/h 噪声（高/中/低）：≤35dB/≤33dB/≤31dB	台	1		
2	030701003013	高静压风管机	制冷量3.6kw,制热量4.0kw 电源：220V~50HZ 风量（高档风）：≥600m³/h, 噪声（高/中/低）：≤36dB/≤34dB/≤32dB	台	1		
3	030701003014	高静压风管机	制冷量4.0kw,制热量4.5kw 电源：220V~50HZ 风量（高档风）：≥850m³/h, 噪声（高/中/低）：≤40dB/37dB/34dB	台	1		
4	030701003015	高静压风管机	制冷量4.5kw,制热量5.0kw 电源：220V~50HZ 风量（高档风）：≥850m³/h, 噪声（高/中/低）：≤40dB/≤37dB/≤34dB	台	2		
5	030701003016	高静压风管机	制冷量5.0kw,制热量5.6kw 电源：220V~50HZ 风量（高档风）：≥850m³/h, 噪声（高/中/低）：≤40dB/≤37dB/≤34dB	台	1		
6	030701003017	高静压风管机	制冷量5.6kw,制热量6.3kw 电源：220V~50HZ 风量（高档风）：≥1000m³/h, 噪声（高/中/低）：≤42dB/≤38dB/≤35dB	台	1		
7	030701003018	高静压风管机	制冷量7.1kw,制热量8kw 电源：220V~50HZ 风量（高档风）：≥1200m³/h, 噪声（高/中/低）：≤35dB/≤31dB/≤28dB	台	2		
8	030701003019	高静压风管机	制冷量8.0kw,制热量9.0kw 电源：220V~50HZ 风量（高档风）：≥1200m³/h, 噪声（高/中/低）：≤43dB/≤39dB/≤35dB	台	3		
9	030701003020	高静压风管机	制冷量14kw,制热量16kw 电源：220V~50HZ 风量（高档风）：≥2300m³/h, 噪声（高/中/低）：≤46dB/≤43dB/≤41dB	台	6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
10	030701003012	主机	制冷量78.5Kw，制热量87.5kw 电源：380V/3N/50HZ 风量：26000m³/h， 噪音：≤65dB IPLV（C）：≥7.00W/W	台	2		
11	030404004001	配电柜	1.名称:配电柜 200KW 2.母线配置方式:综合考虑 3.包含内部元器件及铜排等 8.基础型钢形式、规格:满足现行技术规范要求 9.其他满足招标文件及现行技术规范要求	台	1		
12	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯	m	540		
13	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RVS-B1 4.规格:2*1.5mm² 5.材质:铜芯	m	180		
14	030404036002	定制空调温控面板	1.名称:定制空调温控面板 2.功能与设备配套	套	18		
15	030404036003	接线盒	1.名称:接线盒	个	50		
16	030408002001	控制电缆	1.名称:空调温控面板控制线缆 2.型号、规格:与厂家配套	m	90		
17	030411001001	配管	1.名称:镀锌电线管JDG20 2.配置形式:综合考虑	m	450		
		设备及配电合计					
		风管及部件					
18	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:综合考虑 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架（除锈、刷油等）设计要求:满足现行技术规范要求 6.接口形式:综合考虑	m²	64.8		
19	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:百叶风口600*600	个	18		
20	030703019007	柔性接口	1.名称:不燃软管接口制作安装	m²	12.96		
21	031208003004	通风管道绝热	1.名称:风管保温绝热 2.材料:铝箔玻璃棉毡保温	m³	1.944		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
22	030704002001	风管漏光试验、漏风试验		m2	64.8		
23	030704001007	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 漏光、漏风等试验满足先行技术规范	系统	1		
		风管及部件合计					
		冷媒管及冷凝管					
24	030903003003	铜管	1. 名称:脱脂铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 6.4\text{mm}$ 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6. 保温、制冷剂:满足现行技术规范要求	m	20		
25	031001004011	铜管	1. 名称:脱脂铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 9.5\text{mm}$ 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6. 保温、制冷剂:满足现行技术规范要求	m	20		
26	031001004012	铜管	1. 名称:脱脂铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 12.7\text{mm}$ 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6. 保温、制冷剂:满足现行技术规范要求	m	20		
27	031001004013	铜管	1. 名称:脱脂铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 15.9\text{mm}$ 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6. 保温、制冷剂:满足现行技术规范要求	m	20		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		消防喷淋二次 改造工程					
1	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 壁厚要求:满足现行技术规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	7		
2	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 壁厚要求:满足现行技术规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	16		
3	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 壁厚要求:满足现行技术规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	15		
4	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 壁厚要求:满足现行技术规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	10		
5	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 壁厚要求:满足现行技术规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	10		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
6	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 壁厚要求:满足现行技术规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	70		
7	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 壁厚要求:满足现行技术规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	57		
8	030901003004	喷头	1. 安装部位:无吊顶 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 动作温度(℃):68° C 5. 水雾喷头(下喷)	个	64		
9	030901008002	末端试水装置	1. 名称:成套末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:全铜螺纹闸阀1个, 1.6MPa压力表1个	组	1		
10	031002001012	管道支吊架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	164.29		
11	031201001004	管道刷油	1. 名称:喷淋管管道刷油 2. 除锈级别、油漆品种、油漆品种、涂刷遍数、漆膜厚度、标志色方式、品种:满足现行技术规范要求	m2	28.54		
12	030901008003	天花开孔、孔洞修补	1. 名称:天花开孔、孔洞修补	个	64		
13	030901008004	原管道、喷淋拆除	1. 名称:原管道、喷淋拆除	项	1		
14	030905002001	水灭火控制装置调试		点	1		
		消防喷淋二次整改工程合计					
		分部分项合计					
		措施项目					
15	031301017015	脚手架搭拆费		项	1		

